


Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

		“Demolição de Edificação” - Área Total LOCAL: GERALDO FELIX, Nº 378, BRITADOR - CAMPOS DO JORDÃO/SP PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Base CPOS 185 - (bdi 30%)					R\$ 25.512,97
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES EM GERAL				3.721,74
CPOS	02.05.202	1.1	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmes	72,00	21,76	1.566,72
CPOS	02.05.060	1.2	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	144,00	9,01	1.297,44
CPOS	04.30.020	1.3	Remoção de calha ou rufo	m	20,00	3,34	66,80
CPOS	04.30.040	1.4	Remoção de condutor aparente	m	20,00	2,18	43,60
CPOS	04.10.080	1.5	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	un.	5,00	14,39	71,95
CPOS	04.08.020	1.6	Retirada de folha de esquadria em madeira - janelas	un.	5,00	16,08	80,40
CPOS	04.08.060	1.7	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	7,00	9,65	67,55
CPOS	04.02.070	1.8	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m ²	26,00	14,47	376,22
CPOS	04.03.040	1.9	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	26,00	5,81	151,06
		2	DEMOLIÇÃO				10.401,39
CPOS	04.05.010	2.0	Retirada de revestimento em lambris de madeira	m ²	26,00	40,71	1.058,46
CPOS	03.08.040	2.1	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m ²	190,00	4,36	828,40
CPOS	03.02.040	2.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	41,60	58,08	2.416,13
CPOS	03.01.040	2.3	Demolição manual de concreto armado	m ³	21,00	290,40	6.098,40
		3	RETIRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE				5.502,23
CPOS	05.08.140	3.1	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m ³ xkm	2.190,00	2,45	5.365,50
CPOS	05.09.006	3.2	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	t	4,27	32,02	136,73
TOTAL						R\$ 19.625,36	
BDI (30%)						R\$ 5.887,61	
TOTAL GERAL						R\$ 25.512,97	