



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO : *DESMONTE TÉCNICO DO ANTIGO DO PRONTO SOCORRO, ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE, PRÉDIO DA FARMÁCIA E E.M. GERALDO PADOVAN*

- SERVIÇOS INICIAIS

- Será confeccionado fechamento com tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm para proteção e para delimitar a área de demolição.
- Montagem de andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico para o desmonte de peças a mais de 2m do solo.
- Execução de pilar de madeira, para suporte de telhado que esta ancorado em parede a ser demolida.
- Execução e lançamento de concreto fck 20 mpa para fixação dos pilares de madeira.

- RETIRADAS PARCIAL DE MATERIAIS

- Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios, limpeza e seleção do material reaproveitável, bem como acomodação em local adequado.
- As portas de madeiras, os batentes, as guarnições, as janelas e as demais peças de madeira serão retiradas e será feita a seleção, limpeza e guarda das peças reaproveitáveis.
- Toda a cobertura deverá ser retirada, incluindo a estrutura tesourada do telhado que deverá ser desmontada, o material que estiver em bom estado deverá ser devidamente limpo e acondicionado.
- As divisórias internas e externas (paredes em placas de concreto), bem como os pilares serão demolidos, sendo que todo o material será descartado em local apropriado.

- DEMOLIÇÃO DE LAJE E PAREDES

- Demolição e fragmentação das paredes em placas de concreto armado;
- Demolição e fragmentação de laje, com uso de rompedor pneumático (marteleto);



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

- Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento.
- Demolição manual de placas de gesso acartonado instaladas sobre as paredes internas do prédio.
- Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, incluindo sub-bases ou lastros de concreto com rompedor pneumático. O entulho deverá ser fragmentado, transportado e descartado em local apropriado. Conforme normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 NBR 15114.
- Demolição de forro qualquer em placas ou tiras fixadas, bem como sistema de fixação/tarugamento, será descartado em local apropriado


- RETIRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE

- Transporte dos resíduos (previamente fragmentados) até a distância máxima especificada em projeto. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à Resolução do CONAMA nº 307/2002 e as Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
- Transporte dos matérias reaproveitáveis para lugar a ser definido.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Fornecimento, colocação e compactação de bica corrida em toda a extensão do prédio demolido.

Campos do Jordão, 23 de março de 2020


Engº Amintas Ferreira da Costa Júnior