



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente	MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO	MUNICÍPIO	CAMPOS DO JORDÃO
INTERVENÇÃO	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	END. INTERVENÇÃO	Rua Rua Maria Nogueira Da Silva Paixão - Bairro Jardim Sumaré
N. CONTRATO	172025		

Fonte: CPOS 06/2025 - SINAPI 06/2025 - DER SP 01/2025 - SICRO3 04/2025

DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTARIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITEM	REF. CUSTOS UNIT.	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	936,83	1.187,53	5.343,89
1.2	CPOS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un/mês	4,00	953,25	1.208,34	4.833,36
1.3	CPOS	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	un/mês	4,00	1552,07	1.967,40	7.869,60
1.4	CPOS	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	30,00	109,10	138,30	4.149,00
1.5	CPOS	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	231,60	7,96	10,09	2.336,84
1.6	CPOS	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	48,00	28,28	35,85	1.720,80
2.0 CORTINA ATIRANTADA								
2.1	CPOS	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	40,74	51,10	64,77	2.638,73
2.2	CPOS	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	3,53	12,38	15,69	55,39
2.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,89	211,54	268,15	238,65
2.4	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	43,20	105,58	133,83	5.781,46
2.5	CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	4,32	508,73	644,87	2.785,84
2.6	CPOS	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	4,32	172,38	218,51	943,96
2.7	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1122,00	10,41	13,20	14.810,40
2.8	SINAPI	104848	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	m	214,50	68,39	86,69	18.595,01
2.9	SINAPI	104862	INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 25 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023	m	214,50	44,86	56,86	12.196,47
2.10	CPOS	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	m	135,00	79,76	101,10	13.648,50
2.11	CPOS	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	96,60	261,17	331,06	31.980,40
2.12	CPOS	11.05.120	Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³	m³	6,90	3039,80	3.853,25	26.587,43
2.13	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	121,44	10,29	13,04	1.583,58
3.0 SOLO GRAMPEADO								
3.1	DER SP	25.22.05.99	SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE DUP.RES.TRAC.50KN/M	m²	231,60	1067,19	1.352,77	313.301,53
3.2	CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	897,60	10,29	13,04	11.704,70
3.3	CPOS	11.05.120	Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³	m³	24,48	3039,80	3.853,25	94.327,56
4.0 DRENAGEM								
4.1	SINAPI	102726	DRENO BARBACÁ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	un	45,00	29,72	37,67	1.695,15
5.0 RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO								
5.1	CPOS	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	20,40	19,07	24,17	493,07
5.2	SICRO3	4915733	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³	2,64	47,28	59,93	158,22
5.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,50	211,54	268,15	134,08
5.4	CPOS	11.02.060	Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³	m³	0,79	597,41	757,28	598,25
5.5	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	0,79	86,19	109,25	86,31
BDI adotado					26,76%			
Leis sociais inclusas					Sim	Total Geral=>		
						580.598,18		

ANTONIO CARLOS SOARES MARAN
Engenheiro Civil
CREA SP 506.966.749-6 CREA SC 215012-1
Téc. em Eletrotécnica e Eletroeletrônica
CFT 23030978869
ART: 2620251234525