



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: REVITALIZAÇÃO DO DEK NA PRAÇA DA FONTE DA AMIZADE

Local: AV. FREI ORESTES GIRARDI COM RUA EUNICE SOLLIS ALÉM

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta.

As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor análise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescritos pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

As firmas proponentes deverão apresentar propostas orçamentárias, constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares anexos, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas.

A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP do engenheiro responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistro ou falta grave, também a terceiros.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Identificação para Obra:

- Será Instalada uma placa informativa da obra, conforme exigências legais e normativas afins de garantir a visibilidade das informações e dados da obra.

2. DEMOLIÇÃO

- 2.1 – Retirada de todo tapume que protege o local hoje
- 2.2 Retirada de corrimão existente no local
- 2.3 Retirada de todo assoalho que compõe a área do deck
- 2.4 Retirada de todo o revestimento que compõe o banco e a floreira
- 2.5 Dar bota fora regular para o entulho que será composto pelas demolições propostas.

3. EXECUÇÃO

- 3.1 – Após a conclusão total dos serviços, o local deverá ser lavado, incluso parte da calçada e área total do deck.
- 3.2 Retirada da guia para posteriormente retirada das peças intertravadas.
- 3.3 Retirada dos intertravados para execução de novo calçamento.
- 3.4 Colocação do assoalho em madeira ecológica, conforme proposto, o material deverá vir com os parafusos correto de execução e cavilhas para acabamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

- 3.5 Execução de bancos e floreiras com madeiramento ecológico, o material deverá vir com os parafusos correto de execução e cavilhas para acabamento e cantoneiras para dar acabamento mais fino.
- 3.6 Aplicação de produto anti corrosivo em toda estrutura metálica.
- 3.7 Aplicação de fundo preparados anti corrosivo em toda estrutura metálica.
- 3.8 Pintura na cor preta de toda estrutura metálica.
- 3.9 Limpeza das colunas de concreto que prendem o guarda corpo das laterais.
- 3.10 Aplicação de massa acrílica e tinta nas colunas laterais que prendem o guarda corpo.
- 3.11 Colocação de flores em local indicado no projeto.
- 3.12 Colocação de arvores em local indicado no projeto.
- 3.13 Colocação de flores em local indicado no projeto.
- 3.14 Aplicação de esmalte em guarda corpo nas duas faces.
- 3.15 Colocação de corrimão duplo em INOX em local de acesso a PNE, se atentar na qualidade do material que for apresentado, foi orçado inox para não ter necessidade de manutenções corriqueiras.
- 3.16 Material madeira ecológica na tonalidade cumaru.

Campos do Jordão, 22 de janeiro de 2025.

Mateus Barros da Silva

Eng Civil / Responsável Técnica

CREA: 5070651120

Carlos Eduardo Pereira Silva

Prefeito Municipal