



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHO EM CAMPOS DO JORDÃO – SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF - JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI - JUN/2024 - CPTM - MAIO/2024

DATA DO ORÇAMENTO: JULHO/2024

RESUMO GERAL

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R\$)	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 146.364,80	7,34%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 74.502,36	3,73%
3	RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 1.082.176,70	54,25%
4	LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DO SOLO COM PRESEÇA ENTULHO	R\$ 452.502,66	22,68%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.529,94	1,68%
PREÇO TOTAL		R\$ 1.994.797,94	

DATA DO ORÇAMENTO: JULHO/2024	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERIFICADO POR:	TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF - JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI - JUN/2024 - CPTM - MAIO/2024
---	-----------------------	-----------------	---



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHO EM CAMPOS DO JORDÃO – SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF - JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI - JUN/2024 - CPTM - MAIO/2024

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1	SIURB	03-027-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	160,00	R\$ 246,23	22,88%	R\$ 302,56	R\$ 48.409,60
2	SIURB	03-051-000	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	400,00	R\$ 67,72	22,88%	R\$ 83,21	R\$ 33.284,00
3	SIURB	12-012-000	ENCARREGADO	H	880,00	R\$ 59,81	22,88%	R\$ 73,49	R\$ 64.671,20
SUBTOTAL 1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									R\$ 146.364,80
2 CANTEIRO DE OBRA									
4	EDIF	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	288,00	R\$ 158,44	22,88%	R\$ 194,69	R\$ 56.070,72
5	SIURB	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	120,00	R\$ 62,25	22,88%	R\$ 76,49	R\$ 9.178,80
6	DER/SP	28.04.27	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 1,05X0,70M	un	22,00	R\$ 236,48	22,88%	R\$ 290,58	R\$ 6.392,76
7	SIURB	10-016-030	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 387,93	22,88%	R\$ 476,68	R\$ 2.860,08
SUBTOTAL 2 - CANTEIRO DE OBRA									R\$ 74.502,36
3 RETIRADA DE ENTULHO									
8	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	3.014,00	R\$ 9,20	22,88%	R\$ 11,30	R\$ 34.058,20
9	SIURB	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	210.980,00	R\$ 1,64	22,88%	R\$ 2,01	R\$ 424.069,80
10	DER/SP	22.02.09	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	3.014,00	R\$ 3,73	22,88%	R\$ 4,57	R\$ 13.773,98
11	SINAPI	101006	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF. 07/2020	M3	753,50	R\$ 21,10	22,88%	R\$ 25,92	R\$ 19.530,72
12	SINAPI	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	12.056,00	R\$ 2,93	22,88%	R\$ 3,60	R\$ 43.401,60
13	CPTM	02.01.01.600.06	Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte	T	4.822,40	R\$ 92,37	22,88%	R\$ 113,50	R\$ 547.342,40
SUBTOTAL 3 - RETIRADA DE ENTULHO									R\$ 1.082.176,70
4 LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DO SOLO COM PRESEÇA ENTULHO									
14	SINAPI	101127	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF. 07/2020	M3	1.237,86	R\$ 14,09	22,88%	R\$ 17,31	R\$ 21.427,35
15	SIURB	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	86.650,20	R\$ 1,64	22,88%	R\$ 2,01	R\$ 174.166,90
16	DER/SP	22.02.09	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	1.237,86	R\$ 3,73	22,88%	R\$ 4,57	R\$ 5.657,02
17	SINAPI	101006	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF. 07/2020	M3	148,54	R\$ 21,10	22,88%	R\$ 25,92	R\$ 3.850,23
18	SINAPI	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.376,69	R\$ 2,93	22,88%	R\$ 3,60	R\$ 8.556,08
19	CPTM	02.01.01.600.06	Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte	T	2.104,36	R\$ 92,37	22,88%	R\$ 113,50	R\$ 238.938,08
SUBTOTAL 4 - LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DO SOLO COM PRESEÇA ENTULHO									R\$ 452.502,66
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
20	SIURB	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF. 05/2018	M2	1.983,75	R\$ 65,96	22,88%	R\$ 81,05	R\$ 160.782,93
21	SIURB	17004001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.645,00	R\$ 13,83	22,88%	R\$ 16,99	R\$ 44.938,55
SUBTOTAL 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 205.721,48
6 PROGRAMAS AMBIENTAIS									
22	SIURB	16-002-009	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UN	1,00	R\$ 9.653,89	22,88%	R\$ 11.862,70	R\$ 11.862,70
23	SIURB	16-002-003	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	1,00	R\$ 9.439,87	22,88%	R\$ 11.599,71	R\$ 11.599,71
24	SIURB	16-002-001	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2	UN	1,00	R\$ 8.192,98	22,88%	R\$ 10.067,53	R\$ 10.067,53
SUBTOTAL 6 - PROGRAMAS AMBIENTAIS									R\$ 33.529,94



TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF - JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI - JUN/2024 - CPTM - MAIO/2024

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
------	--------	--------	---------------	-----	--------	----------------	-----	----------------	-------------

PREÇO TOTAL

R\$

1.994.797,94

DATA DO ORÇAMENTO: 30/07/2024	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERIFICADO POR:	TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB INFRA - JAN/2024 ONERADO; SIURB EDIF - JAN/2024 ONERADO; DER - MAR/2024 - ONERADO - SINAPI -
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---

Condição	BDI a Usar
SEM DESONERAÇÃO	22,88%

Carlos Alberto Rodrigues de Sá
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS