PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

CONTRATO Nº 077/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026
Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.699.626/0001-76, com sede nesta cidade, à Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernéssia**,** neste ato, representada pelo Prefeito Sr. **CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA**, e pelo Secretário Municipal de Turismo, **FÁBIO MACHADO IZAR**, e de outro lado a empresa **A2 SOLUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.417.433.0001-14, com sede à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 785, Jardim Nossa Senhora do Caminho, Ferraz de Vasconcelos/SP, CEP 08530-460, neste ato representada por **MARCILENE EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA**, CPF 297.991.908.00; têm justo e acertado **resolvem celebrar o presente Termo de Contrato** do objeto abaixo especificado, decorrente da Licitação **Pregão Eletrônico nº 050/2026,** com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO,** de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico 050/2026**, que desde já fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

2.1. Os preços que vigorarão durante o prazo contratual serão aqueles propostos pela CONTRATADA, nos termos do Edital do **Pregão Eletrônico 050/2026**:

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
1	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição,	SERVIÇO	1	R$ 44.600,00	R$ 44.600,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
2	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRAFICAS TRIDIMENSIONAIS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos	SERVIÇO	1	R$ 34.900,00	R$ 34.900,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
3	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – ABERNESSIA (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração	SERVIÇO	1	R$ 83.600,00	R$ 83.600,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
4	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRAFICAS TRIDIMENSIONAIS – ABERNESSIA (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços.	SERVIÇO	1	R$ 70.300,00	R$ 70.300,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
5	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – CAPIVARI (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os	SERVIÇO	1	R$ 97.000,00	R$ 97.000,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
6	**SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRAFICAS TRIDIMENSIONAIS – CAPIVARI (vide lista):** O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a	SERVIÇO	1	R$ 77.000,00	R$ 77.000,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá comtemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá comtemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na				

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
7	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERIODO DE EXPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA:** O item “manutenção durante todo o período de exposição”, comtempla o fornecimento de mão de obra e ferramental para execução de rotinas de inspeção e manutenção preventiva, pois durante o período de exposição, deverão ser realizados periodicamente a limpeza, reposicionamento de peças, reaperto das fixações dos arranjos e casos emergenciais de manutenção corretiva. O Evento “Natal dos Sonhos 2026” terá sua abertura no dia 30/10/2026 e encerramento dia 12/01/2027, somados, portanto, **74 diárias**. A contratada deve disponibilizar uma equipe mínima de manutenção composta por 2 (dois) eletricistas e 2 (dois) ajudantes de eletricista durante todo o período compreendido entre a energização da decoração natalina e seu desligamento definitivo. A equipe deverá atuar diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante o horário de funcionamento da decoração, permanecendo em regime de plantão nos demais horários. Os profissionais deverão estar uniformizados, identificados e equipados com ferramentas, instrumentos de medição, EPIs e EPCs necessários, possuindo capacitações NR-10 e NR-35 atualizadas, quando aplicáveis. A equipe executará inspeções periódicas, manutenção preventiva	DIÁRIAS	74	R$ 2.214,00	R$ 163.836,0(

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	e corretiva, reaperto de fixações, verificação de cabos, quadros, fontes, controladores, conexões e aterramentos, correção de falhas e substituição dos componentes disponibilizados pela Contratante. As ocorrências emergenciais que envolvam risco às pessoas, curto-circuito, aquecimento, partes energizadas expostas ou desligamento total deverão ser atendidas em até 1 (uma) hora após o acionamento. As demais ocorrências deverão ser atendidas em até 4 (quatro) horas. A Contratada fornecerá mão de obra, ferramentas, instrumentos, transporte da equipe e consumíveis de uso corrente. Luminárias, fontes, controladores e demais componentes principais para reposição serão fornecidos pela Contratante. Cada atendimento deverá ser registrado em relatório contendo data, horário do acionamento, chegada da equipe, falha identificada, serviço executado, materiais utilizados, horário da conclusão e registro fotográfico. A medição será condicionada à manutenção da equipe completa, ao cumprimento dos prazos e à entrega dos relatórios. Todas as atividades de manutenção previstas nos demais itens serão executadas por esta equipe, sem medição ou remuneração adicional, ficando vedada qualquer cobrança em duplicidade. Os serviços deverão ser supervisionados pelo responsável técnico da Contratada, observando as normas NR-6, NR-10 e NR-35, e demais aplicáveis.				
8	**Serviço de disponibilização de 1 (um) caminhão equipado com cesta aérea isolada e articulada**, destinado à instalação, manutenção e retirada da infraestrutura elétrica e dos elementos da decoração natalina, a partir de 13 de outubro de 2026, abrangendo o período de montagem, operação e retirada conforme cronograma da Contratante, com exposição de 30 de outubro de 2026 a 12 de janeiro de 2027, totalizando assim, **91 diárias**. O veículo deverá possuir capacidade e peso bruto total compatíveis com o equipamento instalado, conforme homologação do fabricante e registro no CRLV-e. A cesta aérea deverá possuir capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, caçamba em material não condutivo, compartimento para ferramentas, ponto de ancoragem, piso antiderrapante, sistema de nivelamento, altura mínima de trabalho de 13,00 m, alcance horizontal mínimo de 7,00 m e giro mínimo de 360°. O conjunto deverá possuir isolação elétrica para trabalhos em instalações de até 46 kV, categoria C, conforme ABNT NBR 16092, comprovada por relatório de ensaio dielétrico vigente. Deverá contar com comandos na base e no cesto, parada de emergência, sistema auxiliar de descida em caso de falha, válvulas de retenção nos cilindros, dispositivos contra movimentos involuntários e estabilizadores hidráulicos dimensionados pelo fabricante. O veículo deverá possuir estrutura e carroceria operacional regularizadas, iluminação para trabalho noturno, sinalização luminosa e sonora, cones, calços para rodas e sapatas e meios seguros de acesso à carroceria e ao cesto. A disponibilização compreenderá atendimento de até 8 (oito) horas diárias, inclusive em períodos noturnos, finais de semana e feriados, conforme cronograma ou ordem de serviço, observada a legislação trabalhista. Os serviços programados serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e os chamados emergenciais de manutenção deverão ser	DIÁRIAS	91	R$ 1.237,00	R$ 112.567,0(

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	atendidos em até 2 (duas) horas. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, seguros, tributos, EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O veículo e a cesta deverão permanecer disponíveis no Município de Campos do Jordão durante o período contratual e ser imediatamente substituídos em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computados como disponibilidade os períodos de paralisação decorrentes de defeito, manutenção ou ausência do operador. Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar CRLV-e, manual, tabela de alcance e capacidade, registros de manutenção e inspeção, relatório de ensaio dielétrico e relatório de conformidade do conjunto assinado por profissional legalmente habilitado, acompanhado da respectiva ART. Os circuitos deverão ser desenergizados sempre que tecnicamente possível, não sendo a isolação do cesto autorização automática para trabalho em instalações energizadas. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII, NR-35 e a ABNT NBR 16092.				
9	**Serviço de disponibilização de caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado veicular, guincho auxiliar e cesto aéreo acoplado**, destinado ao içamento, movimentação, posicionamento, montagem e desmontagem das estruturas e dos equipamentos da decoração natalina. O guindaste deverá possuir momento de carga útil mínimo de 25.000 kgf·m (25 t·m) e alcance vertical mínimo de 22,00 m a partir do solo, devendo sua capacidade efetiva, em cada raio de operação, atender ao peso das peças conforme tabela de cargas do fabricante e plano de içamento. O guincho auxiliar deverá possuir cabo de aço, gancho com trava de segurança, limitadores e capacidade compatível com as cargas previstas, não sendo admitida operação acima de sua capacidade nominal. O cesto deverá ser próprio para elevação de pessoas, acoplado ao guindaste mediante sistema projetado e homologado, com capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, piso antiderrapante, guarda-corpo, portão com fechamento seguro, pontos de ancoragem, comandos operacionais, parada de emergência, sistema de nivelamento e recurso para descida segura em caso de falha. Não será admitido cesto improvisado ou simplesmente suspenso pelo gancho. O conjunto deverá possuir estabilizadores hidráulicos dimensionados para o equipamento, sapatas de apoio, válvulas de retenção e segurança, limitador de carga e momento, bloqueio de movimentos perigosos, parada de emergência e sinalização luminosa e sonora. Deverão ser fornecidos cintas, cabos, manilhas, ganchos, balancins e demais acessórios de içamento necessários, todos identificados, inspecionados e com capacidade compatível com as cargas. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas, sendo 5 (cinco) para montagem e 5 (cinco) para desmontagem, em períodos distintos e conforme ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do equipamento no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, seguros, tributos, ferramentas,	DIÁRIAS	10	R$ 3.200,00	R$ 32.000,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O sinaleiro ou amarrador de carga e o profissional transportado no cesto poderão integrar a equipe geral prevista no contrato, não sendo admitida dupla remuneração. Antes das operações, a Contratada deverá apresentar tabela de cargas, manual, registros de inspeção e manutenção e relatório de conformidade do conjunto, assinado por profissional legalmente habilitado e acompanhado da respectiva ART. O veículo e os equipamentos deverão estar licenciados, regularizados e em perfeitas condições, devendo ser substituídos imediatamente em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computadas horas de paralisação causadas por defeito, manutenção ou indisponibilidade do conjunto. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII e NR-35, além das demais normas aplicáveis.				
10	**Serviço de disponibilização de caminhão movido a diesel, equipado com carroceria fechada tipo baú e capacidade útil de carga mínima de 5.000 kg**, comprovada pelo CRLV-e ou documento técnico do fabricante, destinado ao transporte das peças, estruturas, equipamentos e demais componentes da decoração natalina. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas cada, sendo 5 (cinco) para a montagem, com carregamento no galpão localizado na Rodovia Monteiro Lobato, nº 832, Campos do Jordão/SP, e entrega nos locais de instalação, e 5 (cinco) para a desmontagem, com recolhimento nos locais de exposição e devolução ao referido galpão. Os destinos compreenderão o Portal de Entrada do Município, a Praça de Abernéssia, a Praça do Capivari e os demais pontos do projeto situados no Município de Campos do Jordão e identificados na respectiva ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do veículo no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Poderão ser realizadas múltiplas viagens durante a mesma diária, sem cobrança adicional, respeitadas a capacidade do veículo, a jornada contratada e a legislação de trânsito. A carroceria deverá estar limpa, fechada, protegida contra chuva e intempéries, com piso íntegro e antiderrapante, portas com fechamento seguro e pontos internos para amarração, devendo possuir dimensões úteis compatíveis com as peças programadas para cada transporte. A Contratada será responsável pela seleção do veículo adequado, distribuição da carga, amarração, acondicionamento e proteção contra deslocamentos e impactos, não sendo permitido exceder os limites de peso ou dimensões autorizados. Estão incluídos motorista com CNH compatível, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, pedágios, estacionamento, tributos, seguros legalmente exigidos e todas as despesas necessárias. O veículo deverá estar licenciado, revisado, equipado e em perfeitas condições de segurança, devendo ser imediatamente substituído, sem custo adicional, em caso de falha ou indisponibilidade. A empresa transportadora deverá possuir registro no RNTRC quando legalmente exigível. Não estão incluídos neste item ajudantes ou carregadores para carga e descarga, que serão disponibilizados pela equipe geral de montagem e desmontagem. O serviço deverá atender ao Código	DIÁRIAS	10	R$ 1.300,00	R$ 13.000,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	de Trânsito Brasileiro, às resoluções vigentes do CONTRAN e às NR-6 e NR-11, quando aplicáveis.				
11	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 800,00 m (oitocentos metros) de cabo de potência multiplexado autossustentado**, formação triplex 2 × 16 mm² + 16 mm², tensão nominal de 0,6/1 kV, constituído por 2 (dois) condutores fase de alumínio 1350, com encordoamento classe 2, isolados individualmente com composto termofixo de polietileno reticulado — XLPE, resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, classe térmica de 90 °C, e 1 (um) condutor neutro mensageiro nu, seção de 16 mm², fabricado em alumínio 1350, têmpera H19, com encordoamento circular e carga mínima de ruptura de 300 daN. Os condutores fase deverão possuir identificação permanente e resistência elétrica máxima em corrente contínua de 1,91 Ω/km a 20 °C. Não serão admitidos cabos com emendas nos vãos, danos na isolação, deformações, oxidação ou identificação ilegível. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 8182, à ABNT NBR NM 280 e à ABNT NBR 7271. A instalação deverá observar a ABNT NBR 5410, a NR-6, a NR-10 e a NR-35, quando aplicável, e estar abrangida pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
12	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina 12 (doze) conjuntos de relé fotocontrolador intercambiável** para comando automático de circuitos de iluminação, com tensão nominal de 220 Vca, frequência de 50/60 Hz e capacidade de comutação de 10 A. O equipamento deverá operar no modo LN, ligando a iluminação ao anoitecer e desligando-a durante o dia, com condição de falha desligada, sendo compatível com tomada padrão de três contatos. Deverá suportar carga mínima de 1.000 W resistiva ou 1.800 VA indutiva em 220 V, respeitado o limite de 10 A; ligar entre 5 e 20 luxes e desligar em até 40 lux; operar em temperatura entre −5 °C e +50 °C; possuir rigidez dielétrica mínima de 2.500 V, proteção contra surtos de tensão, grau de proteção mínimo IP55, invólucro resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, contatos em material condutor resistente à corrosão e sistema de vedação apropriado para instalação externa. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 5123:2016 e suas atualizações. deverá observar a orientação indicada pelo fabricante e incluir base e conexões. Quando a carga do circuito ultrapassar a capacidade nominal do relé, este deverá comandar o respectivo contator ou conjunto de comando, não sendo permitida a ligação direta da carga total. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, a NR-6 e a NR-10 e estar abrangidos pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
13	**Serviço de fornecimento de 2000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 × 2,5 mm²,** destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolação em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto	VB	1	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. As emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores ou partes energizadas expostas. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolação e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
14	**Serviço completo de fornecimento de 3000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 × 1,5 mm²,** destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolação em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. Emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores expostos. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolação e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
15	**Serviço completo de fornecimento de 500,00 m de cabo flexível multipolar tipo PP, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 4 mm² cada**, destinado à alimentação de luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, possuir isolação individual em PVC/D antichama e cobertura externa em PVC/ST5, resistente à propagação de chamas, com tensão nominal de 300/500 V e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 53-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito, observando as cores destinadas ao condutor neutro e ao condutor de proteção. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, contato com superfícies cortantes, empoçamento e imersão. As emendas, derivações e conexões expostas ao ambiente externo deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolação, polaridade e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e	VB	1	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
16	**Serviço completo de fornecimento de 1000,00 m de cabo flexível multipolar, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 2,5 mm² cada**, destinado à distribuição de energia para luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, conforme a ABNT NBR NM 280. Cada condutor deverá possuir isolação individual em composto termoplástico de PVC/A, com cobertura externa em PVC/ST1 antichama, resistente à propagação de chamas, tensão nominal de 0,6/1 kV e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR 7288 e à ABNT NBR 6251. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito, observando as cores estabelecidas para o condutor neutro e o condutor de proteção, quando utilizados. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, superfícies cortantes, empoçamento e imersão. Quando exposto ao ambiente externo, o cabo deverá possuir cobertura adequada à incidência solar e às intempéries ou ser instalado em infraestrutura protegida. As emendas, derivações e conexões externas deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolação, polaridade e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
17	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de conjunto de 70 (setenta) disjuntores termomagnéticos bipolares**, curva de disparo B, distribuídos da seguinte forma: 10 (dez) unidades de 10 A, 10 (dez) unidades de 16 A, 10 (dez) unidades de 20 A, 10 (dez) unidades de 25 A, 10 (dez) unidades de 32 A, 10 (dez) unidades de 40 A e 10 (dez) unidades de 50 A. Os disjuntores deverão possuir 2 (dois) polos protegidos, acionamento e desligamento simultâneo, tensão nominal mínima de 230/400 Vca, compatível com redes de 220/380 V, frequência de 50/60 Hz, capacidade nominal de interrupção mínima de 6 kA, curva B, montagem em trilho DIN de 35 mm, grau de proteção mínimo IP20 e terminais compatíveis com a corrente nominal e a seção dos condutores. Os produtos deverão atender à ABNT NBR NM 60898-1 e possuir certificação de conformidade do Inmetro. Os disjuntores serão utilizados nos quadros indicados no projeto elétrico, incluindo conexões, terminais, identificação dos circuitos, reaperto e testes de continuidade, acionamento e funcionamento. A capacidade de interrupção deverá ser igual ou superior à corrente de curto-circuito prevista no local da instalação. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1	R$ 4.950,00	R$ 4.950,00
18	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) contatores de potência**	VB	1	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	trifásicos, constituídos por 3 (três) contatos principais normalmente abertos, corrente operacional nominal mínima de 80 A na categoria de utilização AC-3 para tensão de até 380/400 Vca e bobina de acionamento em 220 Vca, 60 Hz. Cada contator deverá possuir 2 (dois) contatos auxiliares normalmente abertos — 2NA — e 2 (dois) normalmente fechados — 2NF — incorporados ao equipamento ou fornecidos mediante bloco auxiliar compatível. Os contatores deverão permitir montagem em trilho DIN ou base parafusada, possuir terminais protegidos contra contato acidental, grau de proteção mínimo IP20 e capacidade para conexão dos condutores previstos no projeto elétrico. Os equipamentos deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1. A instalação deverá ser coordenada com os respectivos disjuntores ou fusíveis, conforme as tabelas do fabricante e a corrente de curto-circuito prevista. Após a montagem, deverão ser realizados testes de acionamento da bobina, abertura e fechamento dos contatos principais, continuidade dos contatos auxiliares, reaperto dos terminais e funcionamento do circuito de comando. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
19	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) chaves para comando automático em grupo de iluminação**, acionadas por relé fotoelétrico, com tensão nominal de 220 Vca, frequência de 60 Hz e capacidade para comandar 2 (dois) circuitos independentes de até 80 A cada. Cada equipamento deverá possuir contatos de potência normalmente abertos — NA —, invólucro em material isolante antichama e resistente aos raios ultravioleta, grau de proteção mínimo IP54, terminais protegidos contra contato acidental e entradas adequadas aos condutores e eletrodutos previstos no projeto. O acionamento deverá ser compatível com relé fotoelétrico padronizado, previsto em item próprio, sem exigência de marca ou modelo específico. Os componentes de manobra deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1, e o invólucro deverá atender à ABNT NBR IEC 60529. A instalação deverá incluir fixação, conexões, prensa-cabos, identificação dos circuitos, aterramento das partes metálicas, quando existentes, e coordenação com os dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Após a montagem, deverão ser realizados testes de continuidade, isolação e acionamento automático, mediante simulação das condições de luminosidade, verificando a abertura e o fechamento dos dois circuitos. Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema elétrico e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1	R$ 4.300,00	R$ 4.300,00
20	**Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) conjuntos de aterramento composto por 1 (uma) haste de aço-carbono** revestida com cobre eletrolítico e 1 (um) conector cabo-haste. A haste deverá possuir diâmetro nominal de 5/8”, diâmetro real aproximado de 14,30 mm, comprimento de 2,40 m e revestimento uniforme de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 µm, conforme a	VB	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor tota
	ABNT NBR 13571. O conector deverá ser fabricado em liga de cobre ou bronze de alta condutividade, resistente à corrosão e compatível com a haste de 5/8" e com a seção do condutor de aterramento indicada no projeto elétrico. A Contratada deverá executar a verificação prévia do local, cravação da haste, preparação e conexão do condutor, aplicação do torque adequado, proteção da conexão, identificação e recomposição da área afetada. A conexão deverá permanecer acessível para inspeção e manutenção, conforme o detalhamento do projeto. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade e medição da resistência de aterramento com instrumento calibrado, apresentando relatório contendo identificação do ponto, localização, data e resultado obtido. O conjunto somente será aceito quando o valor medido atender ao limite estabelecido no projeto elétrico ou no projeto de SPDA, não sendo admitida a utilização da expressão genérica "baixa resistência". Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 13571, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
21	**Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 200 (duzentos) refletores LED SMD (cores azuis e lilás)**, potência de 100 W, tensão de operação entre 100 e 277 Vca, frequência de 50/60 Hz, proteção IP67, emissão entre 465 e 470 nm, facho aproximado de 90° e suporte regulável. deve possuir proteção mínima IP67 nas conexões expostas. Durante a exposição, serão realizados limpeza, reaperto, correção do direcionamento e verificação dos cabos pela equipe geral de manutenção, sem dupla remuneração. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, as NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e a responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1	R$ 54.500,00	R$ 54.500,00
22	**Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 480,00 m² de grama sintética sobre pavimento asfáltico.** A Contratada deverá fornecer adesivos, fitas, materiais auxiliares e consumíveis, executando limpeza e preparo do substrato, posicionamento dos rolos, recortes, ajustes, alinhamento das emendas e colagem uniforme, sem ondulações, folgas ou ressaltos. A instalação deverá preservar ralos, tampas, juntas, redes e acessos, sem perfurações ou danos ao pavimento.	VB	1	R$ 16.247,00	R$ 16.247,00
23	**Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 22 (vinte e duas) luminárias lineares tipo ribalta RGBW.** Cada unidade possui corpo linear com acabamento na cor preta, LEDs nas cores vermelho, verde, azul e branco e suporte regulável para fixação e direcionamento do facho luminoso. A Contratada deverá executar o posicionamento, alinhamento, fixação, direcionamento, interligação elétrica e integração com fontes e controladoras compatíveis, respeitando a tensão, a potência e as especificações do fabricante. Para instalação externa, os equipamentos e suas conexões deverão possuir proteção adequada contra chuva, umidade e intempéries. Os serviços deverão observar as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35.	VB	1	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00

Valor total global R$ 889.000,00 (Oitocentos e oitenta e nove mil reais)

CLAUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico 050/2026**.

3.2. A Secretaria Municipal de Turismo, através do gestor designado (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021), fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os fornecimentos dos serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O contrato terá prazo de vigência de acordo com os prazos estabelecidos no Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico 050/2026 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO.**
4.2. A obrigação da contratada somente se efetuará mediante a assinatura do contrato, devendo a mesma, por conseguinte, ser cumprida nos precisos termos do Edital, Termo de Referência e do Contrato a que se refere.

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico 050/2026 – DO PAGAMENTO.**

5.2. A(s) nota fiscal/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária.

5.4. A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência do banco em que mantiver tal conta.

5.5. As notas fiscais devem vir com especificações do IR e sua alíquota, nos moldes da Instrução Normativa 2145/2023, ou disposições atualizadas vigentes.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações do contratante:

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

6.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

6.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei, e neste Edital e Contrato;

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e Termo de Referência do Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pela gestora do contrato ou autoridade competente (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/fornecimentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a autoridade competente da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

7.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

7.1.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive, quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II. D, da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.1.7. A empresa deverá seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

7.1.8. Para os casos de contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, se o caso, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do art. 53,

caput, incisos I a III, §§ 1º e 2º, do Decreto Presidencial n.º 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto n.° 11.479/2023

CLAUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias atualizadas para o exercício vigente:

429 CONTA

12 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

3 DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONÔMICO

33903999 DESPESA CORRENTE

23/695/120/2092 POSICIONAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

427 CONTA

12 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

33903999 DESPESA CORRENTE

23/695/122/2097 PROMOÇÃO E DORTALECIMENTO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

CLAUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

9.1. De acordo com o descrito no item 17 do Edital do **Pregão Eletrônico nº 050/2026**.

CLAUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Eletrônico n.º 050/2026.**

10.2. Faz parte integrante deste Contrato todos os dispositivos do Edital de **Pregão Eletrônico n.º 050/2026, seus anexos,** as respectivas Notas de Empenho e a proposta de preços, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. As questões oriundas deste Contrato e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Campos do Jordão, esgotadas as vias Administrativas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, **MUNICÍPIO E CONTRATADA**, nas pessoas de seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas relacionadas, para que produza os efeitos legais.

Campos do Jordão, 15 de outubro de 2026.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Prefeito

CONTRATANTE

SECRETARIA DE TURISMO

FÁBIO MACHADO IZAR – Secretário de Turismo

CONTRATANTE

A2 SOLUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA

MARCILENE EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA – Sócia Administrativa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

---------- ----------

Nome Nome

RG RG

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N/ 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – SP.

CONTRATADO: "A2 SOLUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA"

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 077/2026

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO".

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

NOME: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA **CARGO:** PREFEITO **CPF:** 301.549.328-09

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

NOME: FÁBIO MACHADO IZAR **CARGO:** SECRETARIO DE TURISMO **CPF:** 106.761.038-39

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL QUE ASSINARAM O AJUSTE

PELO CONTRATANTE:

NOME: FÁBIO MACHADO IZAR **CARGO:** SECRETARIO DE TURISMO **CPF:** 106.761.038-39

ASSINATURA: _____

PELO CONTRATADO:

NOME: MARCILENE EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA **CARGO:** SÓCIA ADMINISTRATIVA **CPF:** 297.991.908.00

ASSINATURA: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

NOME: FÁBIO MACHADO IZAR **CARGO:** SECRETARIO DE TURISMO **CPF:** 106.761.038-39

ASSINATURA: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

NOME: FAUSI RACHID NETTO CARGO: SECRETARIO DE TURISMO ADJUNTO **CPF:** 286.485.488-02

ASSINATURA: _____

CAMPOS DO JORDÃO, 15 DE OUTUBRO DE 2026.

INSTRUÇÃO 02/2008 TCE-SP – CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – SP

CONTRATADA: A2 SOLUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA

CONTRATO Nº 077/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Gestor - Responsável

Nome: Fausi Rachid Netto

Cargo: Secretário de turismo Adjunto

Endereço: Av. Emilio Ribas, praça João de Sá, S/N, Vl. Capivari, Campos do Jordão – SP, CEP 12460-000

Telefone: (12) 3663-1098

E-mail: turismo@camposdojordao.sp.gov.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome: Fausi Rachid Netto

Cargo: Secretário de turismo Adjunto

Endereço: Av. Emilio Ribas, praça João de Sá, S/N, Vl. Capivari, Campos do Jordão – SP, CEP 12460-000

Telefone: (12) 3663-1098

E-mail: turismo@camposdojordao.sp.gov.br

Campos do Jordão, 15 de outubro de 2026.

_____

PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por **MARCILENE EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA**, **Usuário Externo**, em 15/10/2026, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Pereira da Silva**, **Prefeito Municipal**, em 15/10/2026, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Machado Izar**, **Secretário De Desenvolvimento Econômico E Turismo**, em 15/10/2026, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **1681974** e o código CRC **456E0EEB**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00026661/2026-93 SEI nº 1681974