


**PLANILHA DE ESTABELECIMENTO DE EXIGENCIA DE ACERVO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO**

Sovip:	1944
Processo:	9722/2022
Município:	CAMPOS DO JORDÃO
Objeto:	OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
Local:	LOCAL: AV. DR. JANUARIO MIRAGLIA N 1128, ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO/SP



COD	SERVIÇOS	DADOS DE ORÇAMENTO					EXIGENCIA DE 50% EM	
		QUANT	UNID	VALOR	INCIDENCIA	INCIDENCIA ACUMULADA	QUANT	UNID
COTAÇÃO	Desmontagem de telhamento e placas OSB existente, reforço estrutural do madeiramento, fornecimento e instalação de placas OSB 11,1mm, fornecimento e instalação de manta de subcobertura e fornecimento e instalação de telha perfil retangular de 0,305m x 0,915m, composta de fibra de vidro, saturada em manta asfáltica e grânulos minerais, na cor vermelha, referência comercial shingle rectangular red ou equivalente.	500,00	m²	244.844,69	31,86%	31,86%	250,00	m²
43.07.390	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	5,00	cj	60.714,88	7,90%	39,76%	2,50	cj
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	1.310,00	m	40.233,38	5,24%	45,00%	655,00	m
33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	1.382,34	m²	39.776,84	5,18%	50,18%	691,17	m²
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	7.500,00	m	36.843,75	4,79%	54,97%	3750,00	m
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm,	86,00	un	35.350,30	4,60%	59,57%	43,00	un
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	3.000,00	m	33.075,00	4,30%	63,88%	1500,00	m
14.30.260	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	180,00	m²	32.024,25	4,17%	68,04%	90,00	m²
39.11.080	Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	600,00	m	23.452,50	3,05%	71,10%	300,00	m

  
 Jônatas A. Carvalho  
 Crea: 5061596181