



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

2.7	CPOS	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m ³	135,00	232,23	288,50	R\$	38.947,50
3.0			CONTENÇÃO - TIPO GABIÃO 2					R\$	90.046,99
3.1	CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	59,40	6,48	8,05	R\$	478,17
3.2	CPOS	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m ³	59,40	22,06	27,41	R\$	1.628,15
3.3	CPOS	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m ³	59,70	13,18	16,37	R\$	977,29
3.4	DER-SP	24.09.04.07	GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H=1,00 M REVEST.POLI.ABRASAO MENOR QUE 12%	m ³	78,75	708,65	708,65	R\$	55.806,19
3.5	DER-SP	37.25.11.11.02	GABIAO TIPO SACO,ZN90/AL10,NBR 8964,REVESTIMEN.POLIMERO,ABRASAO MENOR QUE 12%	m ³	30,45	736,87	736,87	R\$	22.437,69
3.6	DER-SP	24.14.01.04	MANTIA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M	m ²	75,00	12,40	12,40	R\$	930,00
3.7	CPOS	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m ³	27,00	232,23	288,50	R\$	7.789,50
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$	79.891,42
4.1	CPOS	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	30,00	245,26	304,69	R\$	97.40,70

R\$ 97.40,70
DIVISÃO DE
RECUPERAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

4.2	CPOS	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	30,00	216,57	269,04	R\$	8.071,20
4.3	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	200,00	14,82	18,41	R\$	3.682,00
4.4	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	400,00	7,46	9,27	R\$	3.708,00
4.5	CPOS	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m ³	14,00	1.394,64	1.732,56	R\$	24.255,84
4.6	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	10,00	1.538,64	1.911,45	R\$	19.114,50
4.7	CPOS	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m ³	2,00	553,82	688,01	R\$	1.376,02
4.8	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	50,00	54,21	67,35	R\$	3.367,50
4.9	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	1,50	801,64	995,88	R\$	1.493,82
4.10	CPOS	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m ³	7,50	491,48	610,57	R\$	4.579,28
4.11	SIURB	27540	Tela soldada nervurada q-196 painel (aço ca60 - malha 10 x 10 cm - fio 5,0 mm)	kg	50,00	9,12	11,33	R\$	566,50
4.12	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	2,25	191,78	238,25	R\$	536,06
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								1.418,00

Rub	R\$	RECUPERAÇÃO	1.418,00
69			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

5.1	CPOS	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas	m ²	10,00	114,14	141,80	R\$	1.418,00
6.0			LIMPEZA					R\$	7.670,00
6.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m ²	500,00	12,35	15,34	R\$	7.670,00
TOTAL GERAL COM BDI			24,23%					R\$	905.695,27
COM DESONERAÇÃO									
DATA PREÇO DAS FONTES:									
						BDI			
							CPOS 193		2024
							SIURB		2023
							DER-SP		2024

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

Código	Natureza da Despesa Especificação	Total	Concedente	Proponente
	Contenção de Encosta em parte da margem do rio Capivari	R\$ 905.695,27	R\$ 860.410,51	R\$ 45.284,76
TOTAL GERAL				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

PLANO DE TRABALHO 3/3


5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)
5.1 CONCEDENTE

Meta
PARCELA ÚNICA
R\$ 860.410,51

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)
5.2 PROPONENTE

Meta
PARCELA ÚNICA
R\$ 45.284,76





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Campos do Jordão, 12 de junho de 2024.


Marcelo Padovan
Prefeito Municipal

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Local e data


HENGUEL RICARDO PEREIRA
Coronel PM
Comandante Estadual de
Proteção e Defesa Civil

70

Rub	Fl. Nº

DIVISÃO DE RECUPERAÇÃO