



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** REFORMA DA PONTE DE PEDESTRE - AO LADO DO ZATTI ZATTI

**LOCAL:** RUA PROJETADA 179, ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO

**BASE:** CPOS 201 - CD

**DATA DA ELABORAÇÃO:** 14/07/2026

| ITEM               | BASE DE SERVIÇOS | CÓDIGOS SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                              | UNID.          | QUANT. | PREÇO UNIT.  | VALOR TOTAL          |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------------|
| 1.0                |                  |                  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                        |                |        |              | <b>R\$ 481,62</b>    |
| 1.1                | CPOS             | 04.02.020        | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm <sup>2</sup>                                                              | m              | 71,40  | R\$ 1,41     | R\$ 100,67           |
| 1.2                | CPOS             | 03.01.020        | Demolição manual de concreto simples                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,72   | R\$ 233,09   | R\$ 167,82           |
| 1.3                | CPOS             | 05.07.040        | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m <sup>3</sup> | 1,91   | R\$ 111,74   | R\$ 213,12           |
| 2.0                |                  |                  | <b>PONTE</b>                                                                                                                        |                |        |              | <b>R\$ 21.615,19</b> |
| 2.1                | CPOS             | 12.01.061        | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa                                                                               | m              | 16,00  | R\$ 127,43   | R\$ 2.038,88         |
| 2.2                | CPOS             | 14.20.010        | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,24   | R\$ 1.838,56 | R\$ 441,25           |
| 2.3                | CPOS             | 09.01.020        | Forma em madeira comum para fundação                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2,64   | 105,23       | R\$ 277,81           |
| 2.4                | CPOS             | 11.01.160        | Concreto usinado, fck = 30 MPa                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,72   | 541,64       | R\$ 389,98           |
| 2.5                | CPOS             | 11.16.060        | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura                                                                          | m <sup>3</sup> | 0,72   | 123,45       | R\$ 88,88            |
| 2.6                | CPOS             | 15.20.020        | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira                                                                            | m <sup>3</sup> | 2,38   | R\$ 5.376,64 | R\$ 12.785,92        |
| 2.7                | CPOS             | 34.05.310        | Gradil de ferro perfilado, tipo parque                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9,46   | R\$ 591,17   | R\$ 5.592,47         |
| 3.0                |                  |                  | <b>PINTURA</b>                                                                                                                      |                |        |              | <b>R\$ 2.425,37</b>  |
| 3.1                | CPOS             | 33.12.011        | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo                                                                                | m <sup>2</sup> | 26,45  | R\$ 51,02    | R\$ 1.349,38         |
| 3.2                | CPOS             | 33.11.050        | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo                                                                       | m <sup>2</sup> | 18,92  | R\$ 50,60    | R\$ 957,35           |
| 3.3                | CPOS             | 55.01.020        | Limpeza final da obra                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,00   | R\$ 14,83    | R\$ 118,64           |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                  |                  |                                                                                                                                     |                |        |              | <b>R\$ 24.522,18</b> |
| <b>BDI 25%</b>     |                  |                  |                                                                                                                                     |                |        |              | <b>R\$ 6.130,55</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                  |                  |                                                                                                                                     |                |        |              | <b>R\$ 30.652,73</b> |

**Responsável Técnico**

**Nome:** Jeferson José da Silva

**Engenheiro Civil**

**CREA:** 5071568523