

| ESTABELECIMENTO DE EXIGENCIA DE ACERVO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------|------------------|------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Processo: | 9007/2024 | | | | | | | |
| Município: | CAMPOS DO JORDÃO | | | | | | | |
| Objeto: | Obra de Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Drenagem e Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas do Município | | | | | | | |
| Local: | 1 - RUA ANNA MARIA ROSSLER; 2 - RUA DELSA CRISTINA DOS SANTOS (PAVIMENTAÇÃO); 3 - RUA DELSA CRISTINA DOS SANTOS; 4 - RUA "6" ; 5 - RUA ORLANDO GARCIA DE MELO; 6 - AVENIDA ESCÓCIA; 7 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA; 8 - RUA JOSÉ VIVALDO DOS REIS; 9 - RUA ANTONIO FURTADO DE SOUZA; 10 - RUA POPULAR; 11 - RUA JOÃO INÁCIO BICUDO; 12 - RUA AMACIO MAZZAROPI; 13 - RUA JOSÉ CARLOS DA COSTA SANTOS ; 14 - RUA MONTE CARLO; 15 - RUA MONTE ROSA. | | | | | | | |
| | | DADOS DE ORÇAMENTO | | | | | EXIGENCIA DE 50% EM ACERVO | |
| Cod. | SERVIÇOS | QUANT | UNID | VALOR | INCIDENCIA | INCIDENCIA ACUMULADA | QUANT | UNID |
| 03.07.080 | FRESAGEM DE PAVIMANETO ASFALTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 KM E VARRIÇÃO | 29.459,06 | m² | R\$ 446.569,04 | 4,50% | 4,50% | 14729,53 | m² |
| 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 56.471,90 | m² | R\$ 418.628,59 | 4,22% | 4,22% | 28235,95 | m² |
| 46.12.150 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM | 959,00 | m | R\$ 215.612,10 | 2,17% | 2,17% | 479,5 | m |
| 22.08.25 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | 9.478,08 | m2 | 629.818,42 | 6,34% | 6,34% | 4739,04 | m2 |
| 54.03.200 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | 439,50 | m³ | 612.944,28 | 6,17% | 6,17% | 219,75 | m³ |
| 49.12.010 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMISO USINADO A QUENTE - CBUQ | 1.800,23 | m³ | R\$ 2.766.828,60 | 27,86% | 27,86% | 900,115 | m³ |
| 05-99-02 | BASE BENTUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E /OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP), REICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS. | 1083,15 | m³ | R\$ 2.352.280,23 | 23,69% | 23,69% | 541,575 | m³ |
| 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 9.944,93 | m² | R\$ 247.081,83 | 2,49% | 2,49% | 4972,465 | m² |
| 49.12.010 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | 52,00 | un | R\$ 167.775,92 | 1,69% | 1,69% | 52,00 | un |
| 70.02.014 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | 1.142,38 | m² | R\$ 84.388,12 | 0,85% | 0,85% | 571,19 | m² |
| | INCIDENCIA ACUMULADA | | | | | 79,97% | 55441,12 | m² |

Campos do Jordão, 24 de Junho de 2024

Secretaria de Obras
Responsável Técnico