



# **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**

## **Estado de São Paulo**

---

- Será realizada a retirada de esquadrias em geral;
- Será realizada a retirada de estruturas de tesoura em madeira e retirada de telhamento de qualquer material e demais peças adjacentes que possam estar presentes no local;
- Será realizada a retirada das telhas;

### **DEMOLIÇÃO**

- Será realizada de forma manual a demolição da alvenaria presente no local, incluindo revestimentos.
- Será realizada de forma manual a demolição do concreto armado presente no local.
- Será realizada a retirada de revestimento em madeira;
- Será realizado manualmente a retirada de forro qualquer, incluindo sistema de fixação e peças adjacentes.

### **RETIRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE**

- Será realizado o transporte do entulho gerado na demolição à distância superior a 20 KM.
- Será paga taxa para destinação de resíduo sólido em aterro.

### **DEMOLIÇÃO 2 – Total (AV. EMILIO LANG JUNIOR, N° 115, RECANTO FELIZ)**

#### **SERVIÇOS PRELIMINARES EM GERAL**

- Serão utilizados andaimes torre metálico para auxílio da equipe para a demolição que deverão ser montados no local;
- Será realizada a retirada de calha ou rufo e seus demais equipamentos que façam parte;
- Será realizada a retirada de condutores aparentes que possam estar presentes na construção;
- Será realizada a retirada de todas as esquadrias e demais equipamentos complementares de tal presentes na construção;