


ESTABELECIMENTO DE EXIGENCIA DE ACERVO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO

Processo:	
Município:	CAMPOS DO JORDÃO - SP
Objeto:	REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Local:	RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO

Cod.	SERVIÇOS	DADOS DE ORÇAMENTO					EXIGENCIA DE 50% EM ACERVO	
		UNID	QUANT	VALOR	INCIDENCIA	INCIDENCIA ACUMULADA	QUANT	UNID
36.08.050	GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 88/80 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 10% - COMPLETO	UNID	1	R\$ 86.170,02	9,47%	9,47%	1,00	1,00
18.08.170	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	321,37	R\$ 74.168,98	8,16%	17,63%	160,69	321,37
18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	m²	340,37	R\$ 70.225,14	7,72%	25,35%	170,19	340,37
15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	kg	2.951,26	R\$ 77.145,94	8,48%	33,83%	1475,63	2.951,26
16.13.130	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	m²	242,30	R\$ 36.414,76	4,00%	37,84%	121,15	242,30
14.30.890	DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU	m²	211,70	R\$ 62.392,22	6,86%	44,70%	105,85	211,70
33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m³	1.869,19	R\$ 58.094,43	6,39%	51,09%	934,60	1.869,19


Amintas Ferreira da Costa Júnior
 Engenheiro Civil

1.155.019,22
909463,95

6,42%

4,32%