

ESTABELECIMENTO DE EXIGENCIA DE ACERVO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO

Processo:	35214/2023
Município:	Campos do Jordão - SP
Objeto:	CALÇAMENTO DA VIELA
Local:	ENTRE AS RUAS MONTE CRISTO- VISTA ALEGRE - CAMPOS DO JORDÃO

Cod.	SERVIÇOS	DADOS DE ORÇAMENTO					EXIGÊNCIA DE 50% EM ACERVO	
		QUANT	UNID	VALOR	INCIDÊNCIA	INCIDÊNCIA ACUMULADA	QUANT	UNID
54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	62,93	m²	R\$ 1.548,08	4,68%	4,68%	31,47	m²
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	25,03	m³	R\$ 1.340,84	4,05%	8,73%	12,51	m³
46.12.210	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	39,20	m	R\$ 2.679,71	8,10%	16,83%	19,60	m³
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	25,00	m²	R\$ 2.646,75	8,00%	24,83%	12,50	m²
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	342,00	kg	R\$ 3.717,54	11,24%	36,07%	171,00	kg
11.18.040	Lastro de pedra britada	8,54	m³	R\$ 1.818,72	5,50%	41,57%	4,27	m³
11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - considerado com escada	17,09	m³	R\$ 9.172,45	27,74%	69,31%	8,54	m³
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	17,09	m³	R\$ 1.544,23	4,67%	73,98%	8,54	m³
14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	20,40	m²	R\$ 1.927,80	5,83%	79,81%	10,20	m²
24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	10,80	m	R\$ 2.418,66	7,31%	87,12%	5,40	m

Responsável Técnica
Nome: Amanda Faria
Engenheira Civil
CREA: 5071217980