MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESCADÃO

Local: ESCADÃO LADO DA ESCOLA LAURINDA DA MATA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta.

As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor análise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

As firmas proponentes deverão apresentar propostas orçamentárias, constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares anexos, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas.

A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP do engenheiro responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as

especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistro ou falta grave, também a terceiros.

A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

1.0 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCADÃO COM CORRIMÃO E ILUMINAÇÃO

1.1 Descrição dos Serviços

Será executado “vigas tipo baldrame” com brocas para a fixação de corrimão tubular em aço galvanizado e, execução das escadarias em concreto na área adjacente à direita da escola Laurinda da Mata, respeitando a entrada de das residências locais;

1.1 Será executado todos os serviços de cortes e aterros e, demolição se acaso houver para adequação do terreno para a execução das escadarias deste escadão.

Execução das “vigas tipo baldrame”

As vigas tipo baldrame serão executadas por meio de brocas com profundidade de 1 metro, posicionados a cada 2 metros de distância ao longo da área designada.

1.2 Características do Corrimão e Iluminação (conforme projeto e planilha)

O corrimão tubular será fabricado em aço galvanizado, com diâmetro de 2 polegadas (2´).

A iluminação será através de tubos conduítes subterrâneos ligando todos o posteamento, conforme segue projeto e descrição em planilha.

1.4 Acabamento

Para o acabamento do corrimão, assim como dos postes das iluminações, será aplicado esmalte à base de água, garantindo proteção e durabilidade do material.

1.5 Limpeza da Obra

Deverá ser realizada a limpeza no canteiro da obra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O memorial descritivo para o Instalação do Corrimão no Escadão visa melhorar a infraestrutura e acesso à região. Foram estabelecidas diretrizes para garantir a qualidade e segurança da obra, desde os serviços preliminares até a finalização dos detalhes finais.

Ressalta-se que a execução deste projeto demandará competência técnica, e o compromisso ético e responsável por parte de todos os envolvidos. O cumprimento das normas de segurança e a utilização de materiais de qualidade são fundamentais para assegurar não apenas a durabilidade da obra, mas também a segurança dos pedestres e moradores da região.

A parceria estabelecida entre a empreiteira contratada e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão é essencial. A transparência, comunicação eficaz e cooperação mútua serão fundamentais para garantir êxito no projeto e a satisfação da comunidade local.

Campos do Jordão, 15 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RUBENS SAITO NEMOTO
Data: 02/09/2026 16:44:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rubens Saito Nemoto
Engº.Civil / Responsável Técnico
CREA: 5071217980

Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal