



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: “Execução de Poços de Visitas para Escoamento de Águas pluviais”

Local: – Rua Antônio Simões dos Reis, altura do nº 1.281 – Fundos – Vila Inglesa 1 e 2 – Campos do Jordão, S.P.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta.

As firmas proponentes deverão analisar o local para, efetuarem vistoria no local para melhor análise e, posterior execução.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

As firmas proponentes deverão apresentar propostas orçamentárias, constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares anexos, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas da Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas.

A empresa contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-SP do engenheiro responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empresa vencedora, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistro ou falta grave, também a terceiros.

A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial e projeto, obrigando a empresa contratada a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

1. EXECUÇÃO DESCRITIVO

1.1 Descrição dos Serviços

Será executado as escavações para a execução dos três poços de visita para complementação da drenagem existente para escoamento das águas pluviais.

1.2 Execução

Os poços de visitas, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMSP, serão executadas por: alvenaria de bloco de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampa de concreto armado com espessura de 15 cm.

1.3 Características

Materiais de qualidade exigida conforma as normas técnicas vigentes para cada caso ou tipo de material.

1.4 Acabamento

Para o acabamento, será aplicado revestimento em argamassa de cimento com areia média no traço 1:5, garantindo proteção e durabilidade do material.

1.5 Limpeza da Obra

Deverá ser realizada a limpeza no canteiro da obra.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O memorial descritivo para este propósito, que visa melhorar a infraestrutura e acesso à região. Foram estabelecidas diretrizes para garantir a qualidade e segurança da obra, desde os serviços preliminares até a finalização dos detalhes finais.

Ressalta-se que a execução deste projeto demandará competência técnica, e o compromisso ético e responsável por parte de todos os envolvidos. O cumprimento das normas de segurança e a utilização de materiais de qualidade são fundamentais para assegurar não apenas a durabilidade da obra, mas também a segurança dos pedestres e moradores da região.

A parceria estabelecida entre a empreiteira contratada e a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão é essencial. A transparência, comunicação eficaz e cooperação mútua serão fundamentais para garantir êxito no projeto e a satisfação da comunidade local.

Campos do Jordão, 03 de junho de 2026

Rubens Saito Nemoto

Eng^a.Civil / Responsável Técnico

REA: 0601802433