

			OBRA: Reforma Telhado da 35 zona eleitoral de Campos do Jordão LOCAL: Rua: Brigadeiro Jordão Abernesia , CAMPOS DO JORDÃO/SP PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Base CPOS 202 - (bdi 25%)					R\$ 91.388,15
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				14.115,00	
1.1	CPOS	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	90,00	28,36	2.552,40	
1.1	CPOS	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	55,00	11,15	613,25	
1.2	CPOS	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXETO BARRO	M2	173,25	8,92	1.545,40	
1.3	CPOS	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	55,00	5,13	282,15	
1.4	SIURB	06-060-012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	120,00	5,66	679,20	
1.5	SIURB	06-070-012	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	120,00	22,88	2.745,60	
1.6	CPOS	05.04.060	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO	M3	10,44	148,95	1.555,04	
1.7	CPOS	05.07.100	Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe D	T	2,50	278,61	696,53	
1.8	CPOS	05.09.008	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto	T	2,50	889,65	2.224,13	
1.9	CPOS	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	90,00	13,57	1.221,30	
2			INSTALAÇÃO / CALHA E RUFO				10.252,83	
2.1	CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,00	160,22	8.812,10	
2.3	CPOS	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	27,50	52,39	1.440,73	
3			TELHADO				46.010,94	
3.1	SIURB	06-080-016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	120,00	71,11	8.533,20	
3.2	CPOS	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 100mm	M2	173,25	189,09	32.759,84	
3.3	CPOS	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M2	55,00	85,78	4.717,90	
4			LIMPEZA				2.731,75	
4.1	CPOS	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	175,00	15,61	2.731,75	
TOTAL							R\$ 73.110,52	
BDI (25%)							R\$ 18.277,63	
TOTAL GERAL							R\$ 91.388,15	



Documento assinado digitalmente
JEFFERSON JOSE DA SILVA
 Data: 23/07/2026 12:23:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Campos do Jordão, 22 de julho de 2026.

Jeferson José da Silva
CREA 5071568523