



			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO				
			Estado de São Paulo				
			11/12/2025				
OBRA : REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
LOCAL : RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO							
BASE: CDHU BOLETIM 198 / SIURB 1/2025							
ITEM	BASE DE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					R\$ 645.708,75		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 65.660,45
							R\$ 65.660,45
1.1	CDHU-198	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ 947,27	R\$ 5.683,62
1.2	CDHU-198	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	15,71	R\$ 90,84	R\$ 1.427,47
1.3	CDHU-198	03.08.200	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS	M2	22,68	R\$ 7,49	R\$ 169,87
1.4	CDHU-198	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	8,00	R\$ 49,68	R\$ 397,44
1.5	CDHU-198	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	265,41	R\$ 13,63	R\$ 3.617,54
1.6	CDHU-198	04.05.020	RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA	M2	28,07	R\$ 13,63	R\$ 382,59
1.7	CDHU-198	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	227,09	R\$ 9,08	R\$ 2.061,98
1.8	CDHU-198	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	227,09	R\$ 22,66	R\$ 5.145,86
1.9	CDHU-198	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	40,04	R\$ 11,36	R\$ 454,85
1.10	CDHU-198	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	63,56	R\$ 5,22	R\$ 331,78
1.11	CDHU-198	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	15,00	R\$ 25,18	R\$ 377,70
1.12	CDHU-198	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	75,00	R\$ 15,10	R\$ 1.132,50
1.13	CDHU-198	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	5,00	R\$ 70,49	R\$ 352,45
1.14	CDHU-198	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	20,00	R\$ 22,33	R\$ 446,60
1.15	CDHU-198	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	36,00	R\$ 22,33	R\$ 803,88
1.16	CDHU-198	04.07.020	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	194,11	R\$ 14,10	R\$ 2.736,95
1.17	CDHU-198	04.07.060	RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO	M2	194,11	R\$ 5,68	R\$ 1.102,54
1.18	CDHU-198	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	94,93	R\$ 128,85	R\$ 12.231,86
1.19	CDHU-198	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	180,36	R\$ 47,47	R\$ 8.561,69
1.20	CDHU-198	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20* KM	M3XKM	4.983,88	R\$ 2,86	R\$ 14.253,89
1.21	CDHU-198	35.20.010	TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM	M2	301,39	R\$ 13,23	R\$ 3.987,39
2.0			COBERTURA				R\$ 206.882,57
							R\$ 206.882,57
2.1	CDHU-198	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	3.630,05	R\$ 28,59	R\$ 103.783,12
2.2	CDHU-198	16.13.130	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	244,46	R\$ 149,00	R\$ 36.424,54
2.3	CDHU-198	16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	39,96	R\$ 73,57	R\$ 2.939,86
2.4	CDHU-198	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	M2	13,50	R\$ 266,81	R\$ 3.601,94
2.5	CDHU-198	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	65,14	R\$ 243,75	R\$ 15.877,88
2.6	CDHU-198	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	14,45	R\$ 161,25	R\$ 2.330,06
2.7	EDIF	15.003.014,00	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFO E CONDUTORES	M	375,08	R\$ 18,23	R\$ 6.837,62
2.8	CDHU-198	46.25.050	CONDUTOR EM PVC 88MM, INCLUSIVE CONEXÕES - AP	M	80,00	R\$ 114,96	R\$ 9.196,80
2.9	EDIF	15.003.012,00	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	855,61	R\$ 30,26	R\$ 25.890,76
3.0			FORRO				R\$ 23.281,55
							R\$ 23.281,55
3.1	CDHU-198	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	194,11	R\$ 119,94	R\$ 23.281,55
4.0			FECHAMENTO DE PAREDES E REVESTIMENTO				R\$ 20.878,38
							R\$ 20.878,38
4.1	CDHU-198	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	30,98	211,16	R\$ 6.541,74
4.2	CDHU-198	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	2,10	R\$ 114,94	R\$ 241,37
4.3	CDHU-198	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	60,48	R\$ 3,41	R\$ 206,24
4.4	CDHU-198	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	1,81	R\$ 824,89	R\$ 1.493,05
4.5	CDHU-198	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	60,48	R\$ 204,96	R\$ 12.395,98
5.0			PISO				R\$ 53.646,33
							R\$ 53.646,33
5.1	CDHU-198	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	3,50	R\$ 273,91	R\$ 958,69
5.2	CDHU-198	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,89	R\$ 542,34	R\$ 482,68
5.3	CDHU-198	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,89	R\$ 191,54	R\$ 170,47
5.4	CDHU-198	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	167,50	R\$ 3,41	R\$ 571,18
5.5	CDHU-198	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,12	R\$ 824,89	R\$ 98,99
5.6	CDHU-198	18.08.170	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	167,50	R\$ 248,52	R\$ 41.627,10
5.7	CDHU-198	18.08.180	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	199,82	R\$ 48,73	R\$ 9.737,23
6.0			PORTAS E CAIXILHOS				R\$ 57.634,41
							R\$ 57.634,41
6.1	CDHU-198	23.13.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	UN	16,00	R\$ 619,95	R\$ 9.919,20
6.2	CDHU-198	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	2,00	R\$ 807,12	R\$ 1.614,24
6.3	CDHU-198	25.01.361	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO	M2	1,50	R\$ 1.499,98	R\$ 2.249,97
6.5	CDHU-198	25.02.300	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA	M2	3,99	R\$ 1.502,27	R\$ 5.994,06
6.6	CDHU-198	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	4,00	R\$ 177,61	R\$ 710,44
6.7	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	107,31	R\$ 52,32	R\$ 5.614,46
6.8	CDHU-198	25.01.371	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO	M2	30,52	R\$ 1.033,16	R\$ 31.532,04
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 48.683,63
							R\$ 48.683,63
7.1	CDHU-198	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	3.956,00	R\$ 4,74	R\$ 18.751,44
7.2	CDHU-198	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	880,00	R\$ 7,42	R\$ 6.529,60

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO				
			Estado de São Paulo				
			11/12/2025				
OBRA :			REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
LOCAL :			RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO				
BASE:			CDHU BOLETIM 198 / SIURB 1/2025				
ITEM	BASE DE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS						R\$	645.708,75
7.3	CDHU-198	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	120,00	R\$ 10,02	R\$ 1.202,40
7.4	CDHU-198	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	78,00	R\$ 17,27	R\$ 1.347,06
7.5	CDHU-198	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"	UN	30,00	R\$ 20,82	R\$ 624,60
7.6	CDHU-198	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	R\$ 33,03	R\$ 594,54
7.7	CDHU-198	40.05.080	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	4,00	R\$ 28,84	R\$ 115,36
7.8	CDHU-198	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	42,00	R\$ 29,18	R\$ 1.225,56
7.9	CDHU-198	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	14,00	R\$ 29,18	R\$ 408,52
7.10	CDHU-198	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	500,00	R\$ 7,03	R\$ 3.515,00
7.11	CDHU-198	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	200,00	R\$ 11,38	R\$ 2.276,00
7.12	CDHU-198	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 575,67	R\$ 575,67
7.13	CDHU-198	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	8,00	R\$ 172,10	R\$ 1.376,80
7.14	CDHU-198	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	4,00	R\$ 213,23	R\$ 852,92
7.15	CDHU-198	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	22,00	R\$ 340,99	R\$ 7.501,78
7.16	CDHU-198	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	6,00	R\$ 297,73	R\$ 1.786,38
8.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				R\$ 47.422,16
							R\$ 47.422,16
8.1	CDHU-198	48.02.400	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS	UN	4,00	R\$ 1.004,11	R\$ 4.016,44
8.2	CDHU-198	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	R\$ 33,86	R\$ 3.386,00
8.3	CDHU-198	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,00	R\$ 53,75	R\$ 913,75
8.4	CDHU-198	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	9,00	R\$ 93,72	R\$ 843,48
8.5	CDHU-198	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 172,76	R\$ 345,52
8.7	CDHU-198	48.05.040	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 275,99	R\$ 275,99
8.8	CDHU-198	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	4,00	R\$ 1.065,04	R\$ 4.260,16
8.9	CDHU-198	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	1,00	R\$ 317,19	R\$ 317,19
8.10	CDHU-198	47.04.020	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN= 1 1/4"	UN	1,00	R\$ 434,62	R\$ 434,62
8.11	CDHU-198	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	2,00	R\$ 486,43	R\$ 972,86
8.12	CDHU-198	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	14,00	R\$ 13,60	R\$ 190,40
8.13	CDHU-198	44.20.650	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1"	UN	4,00	R\$ 40,79	R\$ 163,16
8.14	CDHU-198	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	UN	12,00	R\$ 31,53	R\$ 378,36
8.15	CDHU-198	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	2,00	R\$ 1.690,07	R\$ 3.380,14
8.16	CDHU-198	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	4,00	R\$ 41,26	R\$ 165,04
8.17	CDHU-198	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	1,00	R\$ 1.056,27	R\$ 1.056,27
8.18	CDHU-198	44.20.640	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 87,70	R\$ 87,70
8.19	CDHU-198	44.02.300	SUPERFÍCIE SÓLIDO MINERAL PARA BANCADAS, SAIAS, FRONTÕES E/OU CUBAS	M2	4,60	R\$ 2.844,56	R\$ 13.084,98
8.20	CDHU-198	44.02.100	TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	3,20	R\$ 1.753,39	R\$ 5.610,85
8.21	CDHU-198	44.06.320	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560X330X140MM	UN	7,00	R\$ 415,84	R\$ 2.910,88
8.22	CDHU-198	44.20.620	VÁLVULA AMERICANA	UN	7,00	R\$ 63,36	R\$ 443,52
8.23	CDHU-198	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	2,00	R\$ 263,99	R\$ 527,98
8.24	CDHU-198	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	9,00	R\$ 358,85	R\$ 3.229,65
8.25	CDHU-198	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 59,88	R\$ 59,88
8.26	CDHU-198	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 367,35	R\$ 367,35
9.0			PINTURA				R\$ 78.297,51
							R\$ 78.297,51
9.1	CDHU-198	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	611,01	R\$ 35,78	R\$ 21.861,94
9.2	CDHU-198	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	60,78	R\$ 138,13	R\$ 8.395,54
9.3	CDHU-198	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	611,01	R\$ 16,45	R\$ 10.051,11
9.4	CDHU-198	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	171,75	R\$ 28,36	R\$ 4.870,83
9.5	CDHU-198	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	130,50	R\$ 19,02	R\$ 2.482,11
9.6	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	130,50	R\$ 52,32	R\$ 6.827,76
9.7	CDHU-198	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	150,68	R\$ 51,90	R\$ 7.820,29
9.8	CDHU-198	03.10.100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	150,68	R\$ 10,32	R\$ 1.555,02
9.9	CDHU-198	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	611,01	R\$ 7,00	R\$ 4.277,07
9.10	CDHU	003673	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM FORRO DE GESSO 2 DEMAOS	M2	194,11	R\$ 52,32	R\$ 10.155,84
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 39.712,45
							R\$ 39.712,45
10.1	CDHU-198	50.10.058	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG	UN	6,00	R\$ 203,04	R\$ 1.218,24
10.2	CDHU-198	50.10.100	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	UN	6,00	R\$ 221,51	R\$ 1.329,06
10.3	CDHU-198	41.14.670	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W	UN	8,00	R\$ 88,30	R\$ 706,40
10.4	CDHU-198	34.05.320	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	M2	3,89	R\$ 823,36	R\$ 3.202,87
10.5	EDIF	15.003.012,00	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	13,62	R\$ 30,26	R\$ 411,99
10.6	CDHU-198	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	9,30	R\$ 929,48	R\$ 8.644,16
10.7	CDHU-198	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	18,60	R\$ 755,84	R\$ 14.058,62
10.8	CDHU-198	34.05.260	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	20,98	R\$ 483,37	R\$ 10.141,10
11.0			LIMPEZA GERAL DE OBRA				R\$ 3.609,30
							R\$ 3.609,30
11.1	CDHU-198	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	227,00	R\$ 15,90	R\$ 3.609,30
SALA DE VACINAS						R\$	360.851,89
12.0			SERVICOS PRELIMINARES - SALA DE VACINAS				6.771,57

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO				
			Estado de São Paulo				
			11/12/2025				
OBRA : REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
LOCAL : RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO							
BASE: CDHU BOLETIM 198 / SIURB 1/2025							
ITEM	BASE DE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					R\$	645.708,75	
							6.771,57
12.1	CDHU-198	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	4,41	90,84	401,01
12.2	CDHU-198	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	4,00	49,68	198,72
12.3	CDHU-198	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	271,43	13,63	3.699,59
12.4	CDHU-198	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	10,00	25,18	251,80
12.5	CDHU-198	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	50,00	15,10	755,00
12.6	CDHU-198	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	18,00	22,33	401,94
12.7	CDHU-198	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	35,00	22,33	781,55
12.8	CDHU-198	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	4,00	70,49	281,96
13.0			FECHAMENTOS E REVESTIMENTO DE PAREDE - SALA DE VACINAS				58.104,84
							58.104,84
13.1	CDHU-198	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	81,57	211,16	17.224,32
13.2	CDHU-198	17.02.020	CHAPISCO	M2	172,37	7,64	1.316,89
13.3	CDHU-198	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	172,37	24,57	4.235,08
13.4	CDHU-198	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	172,37	204,96	35.328,55
14.0			PISO - SALA DE VACINAS				47.605,31
							47.605,31
14.1	CDHU-198	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	127,91	3,41	436,17
14.2	CDHU-198	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	3,92	824,89	3.233,57
14.3	CDHU-198	18.08.170	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	127,91	248,52	31.788,19
14.4	CDHU-198	18.08.180	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	186,44	48,73	9.085,22
14.5	CDHU-198	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	17,50	174,98	3.062,15
15.0			PORTAS E CAIXILHOS - SALA DE VACINAS				24.044,76
							24.044,76
15.1	CDHU-198	23.13.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	UN	11,00	619,95	6.819,45
15.2	CDHU-198	23.13.052	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM	UN	1,00	807,12	807,12
15.3	CDHU-198	26.01.040	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM	M2	3,90	176,33	687,69
15.4	CDHU-198	24.02.410	PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA	M2	6,90	1.687,70	11.645,13
15.5	CDHU-198	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	2,00	177,61	355,22
15.6	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	71,30	52,32	3.730,15
16.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DE VACINAS				135.118,67
							135.118,67
16.1	CDHU-198	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1.587,00	4,74	7.522,38
16.2	CDHU-198	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	88,00	7,42	652,96
16.3	CDHU-198	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	80,00	10,02	801,60
16.4	CDHU-198	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	75,00	26,80	2.010,00
16.5	CDHU-198	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	50,00	17,27	863,50
16.6	CDHU-198	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"	UN	25,00	20,82	520,50
16.7	CDHU-198	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	15,00	33,03	495,45
16.8	CDHU-198	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	38,00	29,18	1.108,84
16.9	CDHU-198	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	318,00	7,03	2.235,54
16.10	CDHU-198	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	150,00	11,38	1.707,00
16.11	CDHU-198	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	2,00	575,67	1.151,34
16.12	CDHU-198	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	20,00	172,10	3.442,00
16.13	CDHU-198	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	4,00	213,23	852,92
16.14	CDHU-198	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	15,00	340,99	5.114,85
16.15	CDHU-198	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	5,00	297,73	1.488,65
16.16	CDHU-198	36.08.050	GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 88/80 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 10% - COMPLETO	UN	1,00	105.151,14	105.151,14
17.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - SALA DE VACINAS				24.700,82
							24.700,82
17.1	CDHU-198	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,44	33,86	1.064,56
17.2	CDHU-198	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	53,75	1.075,00
17.3	CDHU-198	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	6,00	93,72	562,32
17.4	CDHU-198	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	198,34	198,34
17.5	CDHU-198	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	3,00	1.065,04	3.195,12
17.6	CDHU-198	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	UN	1,00	317,19	317,19
17.7	CDHU-198	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	2,00	486,43	972,86
17.8	CDHU-198	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	6,00	13,60	81,60

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO				
			Estado de São Paulo				
			11/12/2025				
OBRA : REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
LOCAL : RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO							
BASE: CDHU BOLETIM 198 / SIURB 1/2025							
ITEM	BASE DE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					R\$	645.708,75	
17.9	CDHU-198	44.20.650	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1"	UN	3,00	40,79	122,37
17.10	CDHU-198	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	UN	6,00	31,53	189,18
17.11	CDHU-198	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	1,00	1.690,07	1.690,07
17.12	CDHU-198	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	41,26	123,78
17.13	CDHU-198	44.02.100	TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	4,84	1.753,39	8.486,41
17.14	CDHU-198	44.06.320	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560X330X140MM	UN	3,00	415,84	1.247,52
17.15	CDHU-198	44.20.620	VÁLVULA AMERICANA	UN	3,00	63,36	190,08
17.16	CDHU-198	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	UN	3,00	263,99	791,97
17.17	CDHU-198	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	358,85	1.076,55
17.18	CDHU-198	30.08.050	TROCADOR ACESSÍVEL EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 180X80 CM	UN	1,00	2.948,55	2.948,55
17.19	CDHU-198	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"	UN	1,00	367,35	367,35
18.0			PINTURA - SALA DE VACINAS				31.918,24
							31.918,24
18.1	CDHU-198	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	464,73	16,45	7.644,81
18.2	CDHU-198	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	464,73	35,78	16.628,04
18.3	CDHU-198	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	47,12	19,02	896,22
18.4	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	47,12	52,32	2.465,32
18.5	CDHU-198	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	68,85	51,90	3.573,32
18.6	CDHU-198	03.10.100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	68,85	10,32	710,53
19.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SALA DE VACINAS				30.461,70
							30.461,70
19.1	CDHU-198	34.05.080	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA	M2	46,00	238,41	10.966,86
19.2	CDHU-198	34.05.320	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	M2	2,10	823,36	1.729,06
19.3	CDHU-198	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,35	51,90	381,47
19.4	CDHU-198	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	23,00	755,84	17.384,32
20.0			LIMPEZA - SALA DE VACINAS				2.125,99
							2.125,99
20.1	CDHU-198	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	133,71	15,90	2.125,99
SUBTOTAL							
SALAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					R\$	220.890,84	
21.0			SERVIÇOS PRELIMINARES - VS / VE				4.095,74
							4.095,74
21.1	CDHU-198	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	8,48	90,84	770,14
21.2	CDHU-198	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	11,02	111,46	1.228,45
21.3	CDHU-198	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20* KM	M3XKM	385,70	2,86	1.103,10
21.4	CDHU-198	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRIO, TIPO INERTE	T	20,94	47,47	994,05
22.0			FECHAMENTOS E REVESTIMENTO DE PAREDE - VS / VE				67.829,93
							67.829,93
22.1	CDHU-198	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	157,28	211,16	33.210,19
22.2	CDHU-198	17.02.020	CHAPISCO	M2	23,70	7,64	181,07
22.3	CDHU-198	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	139,86	30,10	4.209,79
22.4	CDHU-198	18.08.062	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	139,86	204,96	28.665,71
22.5	CDHU-198	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M2	13,60	114,94	1.563,18
23.0			PISO - VS / VE				13.546,54
							13.546,54
23.1	CDHU-198	11.18.020	LASTRO DE AREIA	M3	10,50	273,91	2.876,06
23.2	CDHU-198	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	1,05	542,34	569,46
23.3	CDHU-198	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	1,05	191,54	201,12
23.4	CDHU-198	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,63	824,89	519,68
23.5	CDHU-198	03.03.020	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO	M2	25,86	3,41	88,18
23.6	CDHU-198	18.08.170	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	25,86	248,52	6.426,73
23.7	CDHU-198	18.08.180	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	58,80	48,73	2.865,32
24.0			PORTAS E CAIXILHOS - VS / VE				10.989,67
							10.989,67
24.1	CDHU-198	25.01.371	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO	M2	7,50	1.033,16	7.748,70
24.2	CDHU-198	23.13.064	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM	UN	1,00	902,18	902,18
24.3	CDHU-198	23.13.001	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	UN	1,00	619,95	619,95
24.4	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	12,50	52,32	653,74
24.5	CDHU-198	25.02.010	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	1,94	549,02	1.065,10
25.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - VS / VE				9.659,91
							9.659,91
25.1	CDHU-198	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	900,00	4,74	4.266,00
25.2	CDHU-198	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	20,00	17,27	345,40
25.3	CDHU-198	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"	UN	2,00	20,82	41,64
25.4	CDHU-198	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	33,03	66,06
25.5	CDHU-198	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	20,00	29,18	583,60

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO Estado de São Paulo 11/12/2025					
OBRA : REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
LOCAL : RUA BRIGADEIRO JORDÃO , 217 - CAMPOS DO JORDÃO							
BASE: CDHU BOLETIM 198 / SIURB 1/2025							
ITEM	BASE DE SERVIÇOS	CÓDIGOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDÃO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
C E O - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					R\$ 645.708,75		
25.6	CDHU-198	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	100,00	7,03	703,00
25.7	CDHU-198	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	6,00	172,10	1.032,60
25.8	CDHU-198	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	6,00	340,99	2.045,94
25.9	CDHU-198	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	575,67	575,67
26.0			PINTURA - VS / VE				29.086,32
							29.086,32
26.1	CDHU-198	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	520,47	35,78	18.622,42
26.2	CDHU-198	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	19,86	19,02	377,74
26.3	CDHU-198	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	140,76	52,32	7.364,56
26.4	CDHU-198	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	20,00	51,90	1.038,00
26.5	CDHU-198	03.10.100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	163,14	10,32	1.683,60
27.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - VS / VE				10.944,98
							10.944,98
27.1	CDHU-198	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	40,00	161,25	6.450,00
27.2	EDIF	15.003.014,00	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFO E CONDUTORES	M	70,00	18,23	1.276,10
27.3	CDHU-198	46.25.050	CONDUTOR EM PVC 88MM, INCLUSIVE CONEXÕES - AP	M	28,00	114,96	3.218,88
28.0			LIMPEZA - VS / VE				2.977,91
							2.977,91
28.1	CDHU-198	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187,29	15,90	2.977,91
SUBTOTAL 2					SUBTOTAL 2		
					149.131,01		
29.0			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO - VIZINHO DOS FUNDOS				68.150,54
							68.150,54
29.1	CDHU-198	01.23.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CORTE EM CONCRETO ARMADO	TX	1,00	393,13	393,13
29.2	CDHU-198	01.23.020	LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	22,50	9,75	219,38
29.3	CDHU-198	01.23.030	PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	22,50	154,90	3.485,25
29.4	CDHU-198	01.23.060	CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS	M2	22,50	34,07	766,58
29.5	CDHU-198	01.23.100	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAÇÃO DE ARMADURA, PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	M3	11,26	514,15	5.789,28
29.6	CDHU-198	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	16,89	128,85	2.176,26
29.7	CDHU-198	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	32,09	47,47	1.523,35
29.8	CDHU-198	05.08.140	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20* KM	M3XKM	1.123,18	2,86	3.212,28
29.9	CDHU-198	01.23.700	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO	TX	1,00	6.282,73	6.282,73
29.10	CDHU-198	01.23.701	PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA COLAGEM DE FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO E/OU APICOAMENTO E ESCOVAÇÃO	M2	22,50	56,44	1.269,90
29.11	CDHU-198	01.23.702	FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA - 300 G/M²	M2	22,50	523,68	11.782,80
29.12	CDHU-198	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	11,26	508,73	5.728,25
29.13	CDHU-198	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	36,00	243,75	8.775,00
29.14	CDHU-198	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	11,26	191,54	2.156,72
29.15	EDIF	13.002.013,00	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	M2	60,00	39,97	2.398,20
29.16	CDHU-198	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	60,00	37,77	2.266,20
29.17	CDHU-198	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,00	214,95	429,90
29.18	CDHU-198	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	150,00	10,43	1.564,50
29.19	CDHU-198	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	M3	4,20	485,11	2.037,46
29.20	CDHU-198	14.04.200	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM	M2	22,00	75,98	1.671,56
29.21	CDHU-198	49.06.020	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M2	2,20	1.245,21	2.739,46
29.22	CDHU-198	17.02.020	CHAPISCO	M2	22,00	7,64	168,08
29.23	CDHU-198	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	22,00	24,57	540,54
29.24	CDHU-198	33.03.220	TINTA LÁTEX EM ELEMENTO VAZADO	M2	22,00	35,17	773,74
30.0			LIMPEZA				3.609,30
							3.609,30
30.1	CDHU-198	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	227,00	15,90	3.609,30
SUBTOTAL					SUBTOTAL		
TOTAL					TOTAL		
					BDI	28%	R\$ 343.686,42
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL		
					R\$ 1.571.137,90		

AUTOR PROJETO / ORÇAMENTO
 Nome: MATEUS BARROS DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA: 5070651120

