



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: RESTAURAÇÃO RESERVATORIO COMPLEXO DE SAUDE
LOCAL: LOCAL: R. Harry M. Levin, 925 - Vila Maria Santa Cruz, Campos do Jordão

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base CPOS 198 - (bdi 25%)

R\$ 78.496,70

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
			RESTAURAÇÃO RESERVATORIO COMPLEXO MUNICIPAL				62.797,36
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.968,48
1.1	CPOS	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	528,00	9,41	4.968,48
2			IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA				7.662,00
2.1	CPOS	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	115,50	37,77	4.362,44
2.2	CPOS	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	4,00	824,89	3.299,56
3			IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E REVESTIMENTO				42.972,74
3.1	CPOS	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	458,00	9,41	4.309,78
3.2	CPOS	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	343,00	112,72	38.662,96
4			ALÇAPÃO / TAMPA				4.042,55
4.1	CPOS	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	2,56	1.475,32	3.776,82
4.2	CPOS	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	5,12	51,90	265,73
5			BANHEIRO FEMININO LANCHONETE				3.151,59
5.1	CPOS	46.01.090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	M	3,00	202,75	608,25
5.2	CPOS	47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	2,00	1.271,67	2.543,34
			TOTAL				R\$ 62.797,36
			BDI Adotado			25%	R\$ 15.699,34
			TOTAL GERAL				R\$ 78.496,70

Campos do Jordão, 28 de Julho 2025.

Responsável Técnico: Jeferson José da Silva
CREA: 5071568523