



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Implantação e Revitalização de Escadões

Local: Escadões em vários Locais da cidade - Campos do Jordão/SP

RESUMO:

| | |
|----------------------------------|----|
| I. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES..... | 02 |
| II. CONSIDERAÇÕES GERAIS..... | 02 |
| SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS..... | 03 |
| LIMPEZA DA OBRA..... | 07 |
| PRAZO DE ENTREGA DA OBRA..... | 07 |

I - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:

I.1 - Este Memorial Descritivo tem por finalidade dar diretrizes complementares para realização das obras.

I.2 - As exigências aqui formuladas são mínimas que regem cada caso, devendo prevalecer sempre os Regulamentos, Posturas prevalecer sempre os Regulamentos, Posturas Municipais, Estaduais, Federais, Normas dos Fabricantes e das Cias, etc., que apresentarem em casos concretos, exigências mais rigorosas que as aqui constantes.

I.3 - A execução dos serviços deverá obedecer aos critérios estipulados, porém se durante a execução dos serviços houver necessidade de modificações, estas deverão ser dirigidas a Secretaria de Obras, e somente após a aprovados pela equipe técnica é que tais modificações poderão ser efetivadas.

I.4 - A fiscalização da referida obra, será exercida diretamente pela Secretaria de Obras e em conjunto com os responsáveis pela empresa contratada.

I.5 - Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem plenamente as condições contratuais.

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Manoel Pereira Alves, 250 – Abernêssia – Campos do Jordão – SP

Fone: 12-3464-5100 - e-mail: obras@camposdojordao.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

I.6 - Ficará a **Contratada** obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta as despesas decorrentes desses serviços.

I.7 - A Contratada se responsabilizará por qualquer dano que eventualmente possa ocorrer no entorno da realização dos serviços.

I.8 - Faz parte integrante desse memorial a planilha orçamentária e o cronograma físico x financeiro da obra.

I.9 - Caso haja interferências com propriedades vizinhas, a Empresa executora dos serviços deverá fazer relatório fotográfico de registro e anuência dos confrontantes, sob supervisão da equipe técnica da Prefeitura, antes da execução dos serviços, evitando possíveis conflitos futuros, sob pena de ser sua a responsabilidade os danos apontados por terceiros, conforme código civil.

II - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

II.1 - O presente memorial refere-se à Prestação de serviços para reforma de Postos de Saúde, em Campos do Jordão/SP.

II.2 – Os funcionários devem ter identificação da empresa quando estiverem realizando os trabalhos.

II.3 – Os locais que serão realizados os serviços ficarão sob total responsabilidade da contratada, devendo esta manter o controle e guarda do local e objetos.

II.4 – As sujeiras e resíduos proveniente dos serviços deverão ser removidos ensacados para local apropriado.

II.5– Todo o pessoal de obra deverá estar munido de equipamentos de segurança individual conforme normas vigentes.

II.6 - A contratada somente deverá receber orientações referentes aos serviços das obras (definições, alterações, acréscimos, etc.) da Fiscalização de Obras do Município, através de seu responsável técnico. Se a mesma não cumprir o acima exposto será responsabilizada e deverá arcar com todos os custos para executar todos os serviços conforme determinação da fiscalização.

II.7 – **Os funcionários** que estiverem trabalhando no local, bem como em serviços externos necessários a obra, devem ter comprovação de sua qualificação profissional caso seja exigido pela equipe de fiscalização, ficando vedado o uso de atribuições a pessoas não qualificadas.

II.8 - Deverá ser mantido na obra encarregado geral e operários especializados para cada etapa do serviço em número compatível com a execução do cronograma.

II.9 - Deverá ser efetuada a limpeza periódica da obra, com ensacamento e

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Manoel Pereira Alves, 250 – Abernécia – Campos do Jordão – SP

Fone: 12-3464-5100 - e-mail: obras@camposdojordao.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

acomodação de resíduos provenientes dos serviços.

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

ESCADÃO RUA JACY ANDREOLI – VILA NAIR

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Será realizada a colocação das placas de identificação e da sinalização da obra.
- Será realizado a limpeza manual do terreno em todo o comprimento do escadão com 3,8 metros de largura, o entulho deverá ser encaminhado para um caminhão.
- Será realizado a demolição manual de concreto em uma pequena área em frente à entrada da residência que dá acesso ao escadão.
- Será realizado a remoção de entulho da obra gerado pela limpeza do terreno, demolição de concreto e das formas para concretagem.

FUNDAÇÃO

- Será realizado a escavação manual da área que será construído o escadão e da área para ajuste de inclinação com até 3 metros de altura, conforme representado em projeto.
- Será realizado o transporte de solo escavado.
- Serão realizadas 16 brocas de concreto armado com 1 metro de profundidade e 20 centímetros de diâmetro distribuída por duas brocas, uma de cada lado, e a cada aproximadamente 3 metros de distância uma da outra em todo o comprimento do escadão.

ESCADARIA

- Serão posicionadas as formas de madeira e as malhas de aço para realização da concretagem dos degraus do escadão, conforme representado em projeto.
- Será realizado a concretagem dos degraus.

CORRIMÃO

- Será realizado a instalação de corrimão tubular em aço galvanizado em todo o comprimento do escadão e nos dois lados, com “pilares” de 1 metro de altura e até 50 centímetros para baixo. Também deverá possuir uma abertura de acesso para a calçada de cima, para entrada de residência e um acesso para a viela, onde estão posicionados os patamares, conforme representado em projeto.

SECRETARIA DE OBRAS

Rua Manoel Pereira Alves, 250 – Abernécia – Campos do Jordão – SP

Fone: 12-3464-5100 - e-mail: obras@camposdojordao.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

ILUMINAÇÃO

- Serão realizadas as instalações de 4 postes com luminárias LED e altura de 3 metros e de entrada aérea de energia.
- Serão realizados a instalações de eletrodutos de PVC e de cabos de cobre flexíveis de 4 mm² para alimentação dos postes.

PRAZO DE ENTREGA DA OBRA

O prazo previsto para entrega da obra é de 60 (dias) dias corridos.

Campos do Jordão, 20 de Fevereiro de 2025

RUBENS SAITO NEMOTO
CREASP: 0601802433